



**Wszyscy Wykonawcy
w postępowaniu
ZN-ZP.272.1.9.2019.RK**

**dot. wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w post. ZN-ZP.272.1.9.2019.RK**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁ
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 025
FAX +48 32 77 40 030

wydzial.zn@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje treść pytań Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych – remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach:

Pytanie 40:

W związku z rozbieżnością między wykonanymi przez nas odkrywkami i podanymi warstwami w odpowiedzi Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonania ponownych odkrywek na górnym parkingu z naruszeniem membrany izolacyjnej do powierzchni konstrukcyjnej stropu tj. strunobetonu. W związku z tym wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź 40:

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie odkrywek. Po dokonaniu wizji warstwy należy doprowadzić do stanu zgodnego ze stanem istniejącym umożliwiającym pełne korzystanie z parkingu i zapewnieniu szczelności stropu przed jego dalszą degradacją.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonanie odkrywek może się odbyć jedynie w czasie pracy Urzędu pod nadzorem pracownika Zamawiającego, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o ich terminie, drogą mailową na adres zamowienia@slaskie.pl.

Pytanie 41:

W PFU pkt. 14 wymienione jest oczyszczenie z korozji elementów stalowych balustrad. Prosimy o uzupełnienie jaki dokładny zakres prac należy wykonać (oczyszczenie, antykorozja, malowanie) oraz które balustrady Wykonawca ma uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź 41:

Należy uwzględnić barierki na których widoczne jest skorodowanie, wykonując czyszczenie w miejscach skorodowanych, malowanie środkami antykorozyjnymi i farbami nawierzchniowymi dwukrotnie. Szczegółowo zakres prac winien być określony w projekcie.

Pytanie 42:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 12 z dnia 03.04.2019 r. Zamawiający przewiduje zachowanie istniejących banerów/tablic reklamowych czy ich odtworzenie?

Odpowiedź 42:

Zamawiający przewiduje zachowanie istniejących banerów.

Pytanie 43:

W PFU pkt. Przewidziano prace remontowe naroża pomiędzy stropem a ścianą na dolnym parkingu. Prosimy o podanie przedmiarów dotyczących tego zakresu prac.

Odpowiedź 43:

W pytaniu nie wymieniono o który punkt chodzi.

Remont naroża przewidziany jest w punkcie 1.4 opisu oraz w Załączniku nr 1 – pozycja robót I, punkt 13. Przewidziana w tym miejscu ilość wynosi 80 mb.

Pytanie 44:

W PFU pkt 1.4 wyróżniono oczyszczenie ubytków tynku i przejść przez stropy po rozbiórce elementów kanalizacji deszczowej i pozostałego rurarzu. Prosimy o podanie przedmiarów dotyczących tego zakresu.

Odpowiedź 44:

Przewiduje się naprawę tynków po demontażu przejść przez stropy i wykonaniu nowych przejść kanalizacyjnych. Łączna powierzchnia naprawy tynków – ok. 24 m².

Pytanie 45:

W PFU nie zostało opisane rozwiązanie połączenia istniejącej nawierzchni podjazdu i nowej kostki brukowej parkingu. Prosimy o uszczegółowienie technologii tego łączenia.

Odpowiedź 45:

Połączenie istniejącego podjazdu z nową kostką brukową należy wykonać w formie dylatacji. Zamawiający pozostawia rozwiązanie technologiczne autorowi dokumentacji technicznej.

Pytanie 46:

W PFU wymieniono demontaż elementów obróbek blacharskich wzdłuż ściany od strony ul. Dąbrowskiego. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o demontaż obróbek na murkach parkingu górnego czy obróbek nadproży parkingu dolnego? Czy demontaż obejmuje 100% obróbek blacharskich danego zakresu? Czy po demontażu obróbki należy odtworzyć?

Odpowiedź 46:

W PFU przewidziano demontaż 100% elementów obróbek blacharskich wzdłuż ściany od strony ul. Dąbrowskiego. Po demontażu obróbki należy odtworzyć w niezbędnym zakresie.

Pytanie 47:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 14 z dnia 03.04.2019 r. w przypadku wykonania izolacji tylko części stropu nad piwnicami od strony ul. Reymonta Wykonawca nie może udzielić gwarancji na tą część robót. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza naprawę całej powierzchni tego stropu?

Odpowiedź 47:

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie naprawy całości powierzchni tego stropu.

**Przewodniczący
Komisji Przetargowej**

/-/ Krzysztof Rogala