



**Wszyscy Wykonawcy
w postępowaniu
nr ZN-ZP.272.1.38.2018.MW**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYDZIAŁ
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 025
FAX +48 32 77 40 030

wydzial.zn@slaskie.pl
www.slaskie.pl

dot. odpowiedzi na pytania w postępowaniu ZN-ZP.272.1.38.2018.MW.

A. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje treść pytań Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu na „**Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Planetarium Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie.”**”

Pytania z dnia 21.08.2018r.

Pytanie nr 63

Prosimy o potwierdzenie, iż jedyną możliwą drogą dojazdową na teren inwestycji jest dojazd od strony ulicy Bytkowskiej Aleją Planetarium, od strony południowej budynku? Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Parkiem Śląskim dotyczące ewentualnego rozebrania i odtworzenia nawierzchni tej drogi? Jeśli tak, prosimy o ich przekazanie.

Ad 63

Patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 27.08.2018 r. (ZP.KW.-00413/18) odpowiedź na pytanie nr 7 z dnia 14.08.2018 r. W zakresie zabezpieczenia drogi dojazdowej - patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 19.09.2018 r. (ZP.KW.-00477/18) odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 23.08.2018 r.

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający może wskazać propozycję lokalizacji zaplecza budowy Wykonawcy na terenie inwestycji? Czy jest wyznaczone konkretne miejsce, gdzie Wykonawca może rozłożyć zaplecze budowy i gdzie będzie możliwość podpięcia się do mediów, czy Wykonawca ma sam określić położenie zaplecza?

Ad 64

W zakresie Wykonawcy leży zorganizowanie zaplecza budowy w tym zaproponowanie i uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy nie kolidującej z technologią wykonywanych prac i uzgodnienie miejsc poboru prądu, wody i odprowadzenia ścieków sanitarnych. Zaplecze budowy może być zlokalizowane np. na parkingu dla autobusów przy al. Planetarium, w miejscu będącym dawną stacją kolejki Elka lub na placu przed wejściem do Planetarium.



W przypadku, gdy Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na placu przed wejściem do Planetarium, będzie zobowiązany na co najmniej 4 miesiące przed zakończeniem robót budowlanych udostępnić plac wykonawcy (wybranemu przez Park), który będzie realizował prace związane z zagospodarowaniem otoczenia Planetarium.

Patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 19.09.2018 r. (ZP.KW.-00477/18) odpowiedź na pytanie nr 88 z dnia 21.08.2018 r.

Pytania z dnia 27.08.2018r.

Pytanie nr 2

Instalacja SSP:

Prosimy o doprecyzowanie punktu „Zastosowane urządzenia i system oprócz dopuszczeń CNBOP posiadał również certyfikaty europejskie typu CPD wystawione np. przez VdS, co umożliwia obniżenie potencjalnych składek ubezpieczenia budynku i mienia w budynku”. Czy autor miał na myśli rozporządzenie CPR i wiążące się z nim wymagania? Czy wymagane jest, aby instalacja była wykonana i odebrana zgodnie z założeniami VdS?

Ad 2

Zapis został wprowadzony bez zobowiązania do wykonania systemu zgodnie z normami VdS. Informacje nie dotyczą certyfikacji dokładnie VdS tylko zgodności z dyrektywą CPD (lub CPR) wydanej przez jednostkę certyfikującą. System sygnalizacji pożarowej nie musi być wykonany zgodnie z wymogami VdS, nie ma o tym informacji w treści opisowej oraz sama dokumentacja nie posiada również sygnatur VdS, który by ją zatwierdził. Informacja ma charakter techniczny i związana jest z koniecznością posiadania przez system certyfikatów wymaganych do stosowania na terenie Polski. W przypadku wykonania instalacji na systemie równorzędnym - certyfikaty innych jednostek certyfikujących, np. CNBOP są oczywiście jak najbardziej spełniające warunki.

Pytania z dnia 29.08.2018r.

Pytanie nr 8

Prosimy o sprecyzowanie pozycji w przedmiarze robót budowlanych części istniejącej 2.3.3 1140 "Uszczelnienie masą izolacyjną powierzchni poziomych".

Jakiego rodzaju produktów należy użyć do ww. uszczelnienia?/Czy Zamawiający ma na myśli izolację w postaci folii w płynie?

Ad 8

Pytanie dotyczy prawdopodobnie pozycji 1440. W zakresie pozycji 1440 potwierdzamy, że chodzi o folię w płynie.

Pytania z dnia 30.08.2018r.

Pytanie nr 1

Prosimy o zmianę zapisów par. 7 ust. 5 pkt. 2, tak aby nie dotyczył on polisy OC. Standardowo ubezpieczyciel ma prawo regresu do podwykonawców. Jeśli podwykonawcy są włączeni do polisy na mocy klauzuli to ubezpieczyciel ma później regres, a tu Zamawiający tego nie dopuszcza. Ograniczenie tego prawa spowoduje kolejny wzrost ceny za polisę OC.

Ad 1

Zamawiający zmienia postanowienia par. 7 ust. 5 pkt. 2 umowy i nadaje mu brzmienie zgodnie z nowym (zmienionym) wzorem umowy.

Pytanie nr 2

Par. 16 ust. 3 pkt.4 wzoru umowy. Prosimy o zmianę warunków odstąpienia od umowy; warunkiem wystawienia aneksu do gwarancji należytego wykonania kontraktu jest uprzednie podpisanie aneksu

do umowy zawartej z Inwestorem. Instytucja wystawiająca gwarancję zabezpieczającą kontrakt musi mieć formalne podstawy do aneksowania udzielonej gwarancji.

Ad 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmie polisę ogólną przedsiębiorstwa, która spełnia wymagania zawarte we Wzorze Umowy.

Ad 3

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie przez Wykonawcę polisy ogólnej przedsiębiorstwa, która spełnia wymogi ubezpieczenia opisane w umowie. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do każdorazowego informowania Zamawiającego o każdym roszczeniu, które dotyczy tej polisy. Wykonawca w przypadku zgłoszenia roszczenia z tej polisy przez podmiot trzeci, zobowiązany jest do podwyższenia sumy gwarancyjnej (lub zawarcia polisy OC nadwyżkowej na warunkach wymaganych umową) o kwotę utworzonej przez ubezpieczyciela na poczet ewentualnego odszkodowania rezerwy. Zatem, Wykonawca jest zobowiązany utrzymać do dyspozycji Zamawiającego przez cały wymagany okres, polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z nieobciążoną roszczeniami osób trzecich sumą gwarancyjną w wysokości 40.000.000 zł.

W związku z ww. odpowiedzią Zamawiający zmienia postanowienia par. 7 ust. 3 umowy, nadając mu brzmienie zgodnie z nowym (zmienionym) wzorem umowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza polisy OC posiadane przez Wykonawcę, które są z reguły zawierane na okres 12 miesięcy i zaakceptuje zobowiązanie do ich przedłużenia na w/w okres?

Ad 4

Zamawiający dopuszcza polisy OC posiadane przez Wykonawcę i zaakceptuje zobowiązanie Wykonawcy do ich przedłużenia – patrz odpowiedź na pytanie nr 3 (powyżej).

Pytanie nr 5

Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to prosimy również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

Ad 5

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności Wykonawcy na rzecz banku/instytucji finansowej dla zabezpieczenia kredytu.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 150 ust 7 PZP zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu może być wniesione jednocześnie w kilku formach przewidzianych Ustawą.

Ad 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione jednocześnie w kilku formach przewidzianych Ustawą PZP.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 150 ust 7 PZP zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu może być wniesione wstępnie na okres 5 lat, a następnie wydłużony o lata kolejne.

Ad 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w sposób zgodny z brzmieniem przepisu art. 150 ust 7 ustawy PZP.

Pytanie nr 8

Czy w przypadku zrealizowania przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia w terminie krótszym, aniżeli wskazanym w umowie i SIWZ, Zamawiający ureguluje wszystkie zobowiązania umowne Wykonawcy, czy dokona odbioru końcowej inwestycji.

Ad 8

W przypadku zrealizowania przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia w terminie krótszym, aniżeli wskazany w umowie, Zamawiający dokona odbioru prawidłowo wykonanych robót. Zamawiający będzie realizował płatności dla Wykonawcy zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę Planem płatności, który może być, za zgodą Zamawiającego, modyfikowany w czasie realizacji umowy.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu zakończenia realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu (tj. w szczególności koszty wykonania zabezpieczenia przerwanych robót, utrzymania placu budowy, przedłużenia gwarancji należytego wykonania oraz polis ubezpieczeniowych).

Ad 9

Zamawiający nie pokryje dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu realizacji umowy.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający przewiduje wypłatę należnych zobowiązań Wykonawcy, jeśli Wykonawca będzie wyprzedzająco realizował zakresy HRF.

Ad 10

Wykonawca powinien realizować roboty zgodnie z Planem Płatności, o którym mowa w par. 2 ust 5 i 6 umowy. Plan płatności może być, za zgodą Zamawiającego, modyfikowany.

Pytania z dnia 31.08.2018 r.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację odnośnie pozycji złożonych w przedmiarach. Przykładowo w przedmiarze „IS przedmiar inst co ct źródło ciepła bud ABC rewizja 2” pozycja 144 ma podpozycje 144z1, 144z2, 144z3 oraz 144z4. Czy pozycja 144 ma obejmować wszystkie pozycje i być sumą pozycji poniższych 144z1, 144z2, 144z3, 144z4?

Ad 5

Wartość danej pozycji ma stanowić sumę podpozycji, np. podpozycje 144z1 do 144z4 mają dawać w sumie wartość pozycji 144 (pozycja ma obejmować wszystkie podpozycje).

Pytania z dnia 03.09.2018 r.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, czy pozycja w przedmiarze robót budowlanych części istniejącej 2.1.1 470 "Izolacja akustyczna z wełny mineralnej z welonem czarnym - grub.5cm" nie dubluje się z pozycją 2.1.1 460 "System sufitów S5 akustyczne z jednorodnych płyt z wełny mineralnej z tynkiem i farbą akustyczną wraz z naprawą konstrukcji stropów, wykonanie rewizji dla elementów instalacyjnych - dostawa i montaż". Jaką grubość wełny mineralnej w systemie sufitów S5 należy przyjąć?

Ad 2

Pozycje nie dublują się. W systemie sufitów S5 należy zastosować system spełniający wymóg pochłaniałości klasy A. Grubość warstwy pochłaniającej sufitu zależy od rozwiązania systemowego i wynosi około 4cm. Szczegóły patrz: „SPECYFIKACJE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ZAŁĄCZNIK DO STB I OPISU TECHNICZNEGO CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA”.

Pytanie nr 3

Prosimy o informacje na temat klasy betonu dla elementów poduszek żelbetowych - bloki żelbetowe wyrównujące osiadania.

Ad 3

Klasa betonu jak płyty fundamentowej: C30/37 W8.

Pytanie nr 4

Część oznaczeń spadków na dachach zielonych nie ma podanej wartości spadku lub dwa oznaczenia o różnych wartościach odnoszą się do tej samej płaszczyzny. Prosimy o korektę rysunków.

Ad 4

Spadek połąci jest zmienny stąd różne wartości na tych samych połąciach.

Rzut dachu należy rozpatrywać łącznie z przekrojami.

Pytanie nr 5

Prosimy o doprecyzowanie właściwości betonu architektonicznego stosowanego w obszarze konstrukcji budynku. Czy podany parametr: "kolor jasnoszary" jest rozumiany jako beton barwiony w masie, czy mówimy tu o naturalnej barwie betonu?

Ad 5

W obiekcie wyróżniamy dwa odcienie betonów architektonicznych.

Jeden stosowany na posadzki, podesty, stopnie (beton architektoniczny C30/C37 (B37) w kolorze białym/jasnoszarym - na jasnym-białym kruszywie i białym cemencie oraz beton architektoniczny na pozostałe elementy konstrukcyjne: ściany, stropy, murki oporowe, okładziny elewacyjne (beton architektoniczny C30/C37 (B37)W8 GŁADKI, w kolorze jasnoszarym).

Dobór technologii mieszanki betonowej spełniającej wymogi projektu, a tym samym ewentualna konieczność stosowania barwników leży po stronie Wykonawcy.

Odcień koloru betonu na posadzki, podesty, stopnie zbliżony do - wg palety RGB R: 240, G: 240, B: 240.

Odcień koloru betonu na ściany, stropy, murki oporowe, okładziny elewacyjne zbliżony do – wg palety RGB R: 210, G: 210, B: 210.

Pytanie nr 6

Prosimy o dopisanie grubości ścianek działowych:

- a) w pozycjach przedmiaru robót budowlanych rozbudowa: 6.2 2580, 6.2 2590,
- b) w pozycjach przedmiaru robót budowlanych część istniejąca: 2.3.2 1290, 2.3.2 1300, 2.3.2 1310, 3.1.1 2070, 3.1.1 2080 oraz 3.1.1 2090.

Ad 6

Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy i wprowadza korekty do przedmiaru.

Skorygowane przedmiary w załączeniu. Przedmiary uwzględniają zmiany ze wcześniejszych odpowiedzi na pytania. Zmienione pozycje zaznaczono w kolorze żółtym.

Pytania z dnia 04.09.2018 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o przekazanie projektu systemu oznakowania posadzek dla osób niewidomych, o którym mowa w poz. przedmiarowej 3.3 1470 (przedmiar robót budowlanych rozbudowa).

Ad 1

Patrz rysunek AD_01.

Pytanie nr 2

Prosimy o rozdzielenie pozycji dotyczących izolacji w ścianach działowych według grubości płyt z wełny mineralnej (np. grubość izolacji 10 cm, 15 cm, 20 cm):

- a) w pozycjach przedmiaru robót budowlanych rozbudowa: 1.6 550, 6.2 2600,
- b) w pozycjach przedmiaru robót budowlanych część istniejąca: 2.1.2 600, 2.3.2 1320, 3.1.1 2100.

W związku z tym, iż kontrakt będzie rozliczany po cenach jednostkowych, ujednoczona cena dla różnych grubości wełny mineralnej będzie niemiernodajna.

Ad 2

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i wprowadza korekty do przedmiaru. Skorygowane przedmiary w załączeniu. Przedmiary uwzględniają zmiany ze wcześniejszych odpowiedzi na pytania. Zmienione pozycje zaznaczono w kolorze żółtym.

Pytania z dnia 05.09.2018 r.

Pytanie nr 1

SIWZ pkt V ppkt 2.1) – osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi – zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację przywołanego warunku w zakresie wymaganego dla osoby przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej doświadczenia przy obiektach zabytkowych w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz. 2187) poprzez rezygnację z odwołania do w/w ustawy oraz dopuszczenie wykazania doświadczenia zdobytego przy obiektach zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków lub przynajmniej o dopuszczenie wykazania w doświadczeniu jednego obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, a drugiego wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków.

Ad 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Po przeanalizowaniu dokumentacji geologicznej, prosimy o informacje, czy Zamawiający przewidział odprowadzenie wód z drenażu znajdującego się pod konstrukcją nowoprojektowanego budynku.

Ad 2

Jest zaprojektowane odprowadzenie wód z drenażu znajdującego się pod konstrukcją nowoprojektowanego budynku.

Pytanie nr 3

Instalacje elektryczne:

- prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji 4_113d.6, 4_114d.6, 4_115d.6, 4_116d.6, które oprawy należy zawrzeć w poszczególnych pozycjach, gdyż zestawienie opraw wewnętrznych zawiera podział na Poziom 01, Wieża E, Poziom 0, Taras, Planetarium.

Jaki podział obowiązuje w budynku D – cz. 1 i cz. 2 ?

Ad 3

Z uwagi na trudności Wykonawców w wycenie opraw wewnętrznych według podziału na budynki D+E cz. 1, D+E cz.2, ABC parter, AC taras i piętro wprowadza się zmiany w przedmiarze i wprowadza podział na poziomy zgodnie z podziałem zawartym w zestawieniu opraw wewnętrznych: poziom 01+E, poziom 0, taras, Planetarium (w załączeniu przedmiar z korektą).

Pytania z dnia 06.09.2018 r.

Pytanie nr 1

Przedmiar robót branża sanitarna "inst co ct źródło ciepła bud ABC" D.1 poz. 144 „Rewersyjna pompa ciepła powietrze-woda o dużej sprawności z wentylatorami osiowymi i dwiema sprężarkami spiralnymi. (...)”: prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym wartość pozycji 144 ma być sumą wartości podpozycji 144z1, 144z2, 144z3, 144z4 oraz że analogicznie należy postępować w przypadku występowania innych pozycji złożonych.

Ad 1

Wartość danej pozycji ma stanowić sumę podpozycji, np. podpozycje 144z1 do 144z4 mają dawać w sumie wartość pozycji 144 (pozycja ma obejmować wszystkie podpozycje).

Pytania z dnia 07.09.2018 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, iż w zakres kompletu prac w przedmiarze prac budowlanych części istniejącej poz. 7 5140 nie wchodziły prace z kostki granitowej (u podnóża schodów wejściowych) oraz naprawa podstawy pomnika Mikołaja Kopernika, a całość prac określają wymienione w pozycji rysunki, czyli rys. kamieniarki KAM_21,22,01-04,16-20, KAM_10.

Ad 1

Potwierdzamy, że w przedmiarze prac budowlanych części istniejącej poz. 7 5140 nie wchodziły prace z kostki granitowej (u podnóża schodów wejściowych) oraz naprawa podstawy pomnika Mikołaja Kopernika. Zakres prac został opisany w pozycji:

„Renowacja schodów i i obejścia bud. A i B (demontaż stopni i płyt, częściowy demontaż murków bocznych, renowacja istniejących i uzupełnienie po rozbiórkach, wyrównanie i uzupełnienie podkładów i izolacji, ponowne ułożenie, odtworzenie posadzki i warstw izolacyjnych po wykonaniu pomieszczenia dla centrali wentylacyjnej, konserwacja kamienia i uzupełnienia nowym kamieniem, rozebranie odcinków tarasu i podestu wejściowego kolidujących z bud. D oraz wykonawstwem izolacji ścian fundamentowych, odtworzenie po pracach) - w zakresie obszarowym zgodnie z proj. rozbiórek i kamieniarki wg rys. kamieniarki KAM_21,22,01-04,16-20, KAM_10”

Pytanie nr 2

Prosimy o przekazanie wytycznych dotyczących "wyrównania i uzupełnienia podkładów i izolacji" w pozycji 7 5140 przedmiaru prac budowlanych części istniejącej. Brak specyfikacji oraz rysunków uniemożliwia poprawną wycenę tej składowej pozycji.

Ad 2

Po demontażu stopni i płyt obejścia należy usunąć luźną podbudowę i wykonać w jej miejsce nową z betonu B15 (C12/15) 10 cm - należy wycenić 100% nowej podbudowy.

Nowy układ warstw pokazano na rysunku KAM_10:

- Posadzka kamienna na zaprawie drenażowej zawierającej tras
- Mata drenująca z hdpe z geowłókniną
- Beton B15 (C12/15) 10 cm
- Zagęszczony grunt

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, czy "wykonawstwo izolacji ścian fundamentowych, odtworzenie po pracach" w pozycji 7 5140 przedmiaru prac budowlanych części istniejącej tyczy się wyłącznie izolacji nowego pomieszczenia przy wentylatorowni B001.

Ad 3

Odtworzenie izolacji dotyczy kompletu prac izolacyjnych w zakresie schodów i obejścia bud. A i B, w tym w szczególności w części nowego pomieszczenia przy wentylatorowni.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację, czy Wykonawca otrzyma pozwolenie na bezpłatny wjazd na teren budowy (teren Parku Śląskiego), czy powinien doliczyć dodatkowe koszty na wjazd na ww. teren.

Ad 4

Park Śląski wyda bezpłatnie zezwolenia w niezbędnym zakresie dla pojazdów budowy na trasie dojazdu do obiektu. Wykonawca poniesie koszt kaucji zwrotnej za wydanie karty w wysokości 20 zł.

Pytanie nr 5

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 27 sierpnia 2018r. na pytanie nr 7, w którym Zamawiający wskazuje, iż do ponownego wykorzystania przy odbudowie drogi dojazdowej należy przyjąć jedynie 60% materiału rozbiórkowego, uprzejmie prosimy o informacje na temat źródła pochodzenia stosowanego tam bruku klinkierowego.

Ad 5

Zamawiający zmienił sposób zabezpieczenia drogi i anulował odpowiedzi na pytanie nr 7 w zakresie liter c), f) i g).

Patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 19.09.2018 r. (ZP.KW-00477/18) odpowiedzi na pytania nr 4 i 5 z dnia 23.08.2018 r.

Pytanie nr 6

Instalacje elektryczne:

prosimy o udostępnienie specyfikacji, ilości i wskazanie w której pozycji należy ująć moduły LED, oznaczone na rysunkach oświetlenia piwnicy, jako „OŚWIETLENIE DEKORACYJNE ŚCIANY- OŚWIETLENIE TYPU BLACKLIGHT MODUŁMI LED”, w korytarzu prowadzącym do części kuchennej/kawiarnianej (osie B20-B21);

prosimy o przedstawienie przykładowego typu tabletu przenośnego do sterowania oświetleniem i wskazanie istotnych dla Zamawiającego parametrów 4_141d.6 (28szt);

prosimy o przedstawienie przykładowego typu tabletu stacjonarnego do sterowania oświetleniem, wskazanie istotnych dla Zamawiającego parametrów i pozycji w kosztorysie, w której należy wycenić tę pozycję, gdyż w pozycji 4_141d.6 wykazane jest 28 sztuk;

prosimy o wskazanie funkcjonalności (zał./wyl/ściemnianie) i podanie przykładowego typu panelu 1-klawiszowego sterowania oświetleniem pozycja 4_142d.6;

Ad 6

Ad. a:

oświetlenie „OŚWIETLENIE DEKORACYJNE ŚCIANY- OŚWIETLENIE TYPU BLACKLIGHT MODUŁMI LED” – oświetlenie należy dostarczyć w komplecie wraz z okładziną dekoracyjną ściany, ww. oświetlenie jest opisane w projekcie - architektura wnętrz rys WN_03 A, WN_03 B, WN_D3 i . W projekcie - instalacje elektryczne jest jedynie zasilanie tego oświetlenia. Zamawiający wprowadza korekty do przedmiaru dotyczące okładzin. Skorygowane przedmiary w załączeniu. Przedmiary uwzględniają zmiany ze wcześniejszych odpowiedzi na pytania. Zmienione pozycje zaznaczono w kolorze żółtym.

Ad. b:

wymagania sprzętowe dla tabletów przenośnych 28 sztuk opisane są w Opisie technicznym na str. 11.

Ad. c:

wymagania sprzętowe dla tabletów stacjonarnych (opisanych jako To1 i To2) 2 sztuki opisane są w Opisie technicznym na str. 11 i są identyczne jak dla tabletów przenośnych. Różnią się od tabletów przenośnych tym, że To1 należy wyposażyć w uchwyt-ramkę do montażu na ścianie, a To2 należy zbudować w pulpicie sterowniczym.

Ad. d:

panel 1-klawiszowy to przycisk monostabilny (7 sztuk, pokazane na planach IE-05, IE-08 oraz schemacie IE-14), jego funkcjonalność to załącz/wyłącz.

Pytanie nr 7

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 5 września 2018r. - pytanie nr 84 z dnia 21 sierpnia, dotyczące pozycji kosztorysowej przedmiaru robót 349 d.9 "Ze względu na różnorodność i indywidualność prefabrykatów, pozycję należy wycenić jako komplet, m.in. na podstawie rys. ZT_04 - ZT_09 oraz specyfikacji materiałowej." zwracamy uwagę, iż tak sformułowana pozycja doprowadzi do znacznych rozbieżności w zakresie przedstawianych ofert cenowych.

Na ww. dokumentacji rysunkowej brak szczegółowego zestawienia elementów siedzisk oraz brak zestawienia dla podkonstrukcji stalowej. Ponawiamy prośbę o rozbić pozycję z wyszczególnieniem zakresów w których zostaną sprecyzowane jednostki przedmiarowe (mb, m2, m3, Mg). Pozostawienie pozycji przedmiarowej w obecnej formie znacznie utrudni przygotowanie rzetelnej oferty.

Ad 7

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko. Pozycje należy wycenić jako komplet.

W załączeniu uszczegółowione zestawienie elementów, na które składa się wyżej wymieniona pozycja. Dodatkowo uzupełnia się opis przedmiotu zamówienia o rys. ZT_10 i wprowadza korektę do przedmiaru w zakresie warstw amfiteatru.

Dodatkowy rysunek i skorygowane przedmiary w załączeniu. Przedmiary uwzględniają zmiany ze wcześniejszych odpowiedzi na pytania. Zmienione pozycje zaznaczono w kolorze żółtym.

Pytanie nr 8

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 24 sierpnia oraz nr 98 z dnia 21 sierpnia, ponawiamy pytanie dotyczące zakresu związanego z wyceną okładziny żelbetowej pokazanej na rysunku K_O_01R01. Prosimy o uszczegółowienie przedstawionego elementu. Prosimy o informacje, czy ww. okładzina ma być elementem monolitycznym, czy prefabrykowanym. W przypadku stosowania elementów prefabrykowanych prosimy o przekazanie dokumentacji pokazującej wymiary płyt oraz detale montażu.

Ad 8

Ww. element ma być elementem monolitycznym.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację, czy sufit Pi6 widoczny na rysunku Aw_06 należy wykonać jako płaski, czy należy odtworzyć obniżenia przy filarach elewacji.

Ad 9

Wyżej wymieniony sufit należy wykonać w formie - jak to jest widoczne na przekrojach i elewacjach z obniżeniami (wg stanu istniejącego).

Pytania z dnia 11.09.2018 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o uszczegółowienie projektu o detal wykończenia szczeliny dylatacyjnej posadzek betonowych, aby dobrany system posiadał odpowiednie walory estetyczne dla zamysłu architektonicznego.

Ad 1

W załączeniu powiększony detal szczeliny dylatacyjnej.

Pytanie nr 2

Na rysunku "K_F_01_R01 Płyta fundamentowa - rysunek gabarytowy" części konstrukcyjnej w przekroju X-X zaznaczono pod pokrywami kanałów podkładki tłumiące i odwołanie do rysunków części architektonicznej, gdzie owe podkładki nie zostały sprecyzowane. Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju podkładki są wymagane i wskazanie, w której pozycji przedmiaru należy uwzględnić ich koszt.

Ad 2

Podkładki tłumiące wykonać z maty korkowej 20mm cenę uwzględnić w dodatkowej pozycji: 1.4 311 / Wycena własna / Izolacja akustyczna z płyty z korka gr 20mm / m2 / 22,0. Zamawiający wprowadza korekty do przedmiaru. Skorygowane przedmiary w załączeniu. Przedmiary uwzględniają zmiany ze wcześniejszych odpowiedzi na pytania. Zmienione pozycje zaznaczono w kolorze żółtym.

Pytanie nr 3

Prosimy o zweryfikowanie, czy pozycje przedmiaru robót Roboty remontowe i renowacyjne: dz 1.1 60 oraz 2.1.1 470 nie dotyczą tego samego zakresu. Jeśli nie, prosimy o sprecyzowanie jednostki przedmiarowej (mb, m2, m3, Mg).

Ad 3

Poz 60 dotyczy naprawy kopuły od strony zewnętrznej, poz 470 od strony pomieszczenia, przybliżona powierzchnia od strony wewnętrznej to 1000m2.

Pytanie nr 4

Prosimy o sprecyzowanie jednostki przedmiarowej dla pozycji robót "Roboty remontowe i renowacyjne" dz 6.2 4770 "Naprawa istniejącego stropu żelbetowego" (mb, m2, m3, Mg).

Ad 4

Wg wcześniejszej odpowiedzi (patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 19.09.2018 r. (ZP.KW-00477/18) odpowiedź na pytanie nr 23 z dnia 22.08.2018 r.):

„W pozycji 4770 (wersja pdf) „Naprawa istniejącego stropu żelbetowego” należy ująć kompleksową naprawę konstrukcji od strony dolnej dla stropu znajdującego się w podcieniu wokół dziedzińca z zegarem słonecznym o powierzchni około 150 m².

Naprawy stropów przewidziane w ww. pozycjach należy przeprowadzić w technologii jak dla napraw konstrukcji kopuły wg opisu części konstrukcyjnej opracowania.”

Pytanie nr 5

Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac wymaganych do wykonania w pozycjach przedmiaru robót "Roboty remontowe i renowacyjne" dz 3.1.2 2210 "Wykonanie miejscowych napraw istniejącej konstrukcji stropów" oraz dz 3.2.1 3010 "Naprawa istniejącej konstrukcji żelbetowej stropu". Prosimy o weryfikację, czy ww. pozycje nie dotyczą tego samego zakresu konstrukcji żelbetowej.

Ad 5

Pozycja 2210 dot. remontu stropu nad parterem od strony pomieszczeń po demontażu sufitów, pozycja 3010 dot. remontu stropu od strony zewnętrznej po demontażu warstw tarasu.

Naprawy stropów przewidziane w ww. pozycjach należy przeprowadzić w technologii jak dla napraw konstrukcji kopuły wg opisu części konstrukcyjnej opracowania.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zabezpieczy urządzenia sejsmografu w taki sposób, aby w wyniku prowadzonych prac budowlanych ("ciężkie" prace budowlane wywołujące znaczne wstrząsy) nie uległy one zniszczeniu lub rozkalibrowaniu.

Ad 6

Sejsmografy zostaną zabezpieczone. Pomieszczenie stacji sejsmologicznej zostanie zamknięte do czasu przeniesienia sejsmografów do nowej kubatury.

Pytanie nr 7

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy, "Refraktor zostanie zabezpieczony przez pracowników Planetarium". Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zabezpieczy refraktor pełną, sztywną zabudową lub informację w jaki sposób refraktor zostanie zabezpieczony.

Ad 7

Refraktor zostanie unieruchomiony i zamocowany trwale do słupa refraktora, a następnie zabezpieczony folią. Nie będzie sztywnej obudowy.

Pytanie nr 8

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy, "Zobowiązuje się Wykonawcę do zachowania daleko idącej ostrożności podczas prac w pobliżu refraktora". Czy Zamawiający ma na myśli konkretne środki ostrożności?

Ad 8

Nie należy opierać się o refraktor. Nie należy również opierać o słup refraktora żadnych sprzętów lub konstrukcji. Podczas prac wewnątrz kopuły zadbać, aby żadne przedmioty lub narzędzia nie spadły na refraktor.

Pytania z dnia 13.09.2018 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje dotyczące pozycji w przedmiarze robót budowlanych rozbudowa 3.5 2130, 2140 oraz 2150. Obmiar dla tych pozycji to kolejno: 120, 220 oraz 220 m². Biorąc pod uwagę detal D14 widoczny na rysunku WN_D10 można odnieść wrażenie, iż jedna ścianka to 10,5x3,0 m = 31,5 m². Dodatkowo, prosimy o wskazanie lokalizacji ścianek - na rys. WN_02 A dostrzegamy jedynie dwie ścianki proste o wyżej wskazanych wymiarach. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad 1

Pozycje 2120, 2130, 2140 (wersja pdf) - należy wycenić ilości wg przedmiaru. Ścianki są demontowalne i ich lokalizacja może być różna. Ilość ścianek może ulec zmianie na etapie realizacji.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie specyfikacji wypełnienia balustrad z siatek z lin stalowych. Ceny siatki w zależności od wielkości oczka oraz średnicy lin różnią się, dlatego podanie takiej informacji jest niezbędne do poprawnej wyceny balustrad.

Ad 2

Wg wcześniejszej odpowiedzi dla budynku E (patrz w udzielonych odpowiedziach z dnia 05.09.2018 r. (ZP.KW-00443/18) odpowiedź na pytanie nr 96 z dnia 21.08.2018 r.):

„Balustradę należy wykonać ze stali nierdzewnej A4, siatkę z lin stalowych ze stali nierdzewnej A4 fi 2mm rozstaw siatki 13 x 7cm. (Rysunki AD_21 i AD_22).

Poglądowe zdjęcie w załączeniu.”

Dla pozostałych balustrad z siatką o oczkach 60x70 A4 gr 2mm lub z siatką o oczkach 60/104 stal A4 gr 2mm.

Pytanie nr 3

Czy fasada szklana zewnętrzna o profilach stalowych jest elementem konstrukcyjnym? Jakie są maksymalne ugięcia stropu w miejscach fasad? Jest to informacja konieczna do prawidłowego zaprojektowania fasad, a ekspertyza techniczna w projekcie budowlanym nie odpowiada na to pytanie.

Ad 3

Prawdopodobnie pytającemu chodzi o budynek nowy D, a ekspertyza dotyczy budynku istniejącego. Fasada szklana o profilach stalowych (w budynku D) nie jest elementem konstrukcji budynku. Maksymalne ugięcie stropu wynosi 2,5cm. Połączenie konstrukcji fasady do stropu należy wykonać jako przesuwne. Podstawowe słupki fasady posiadają wymiary 5x12cm.

Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o dodatkowy tydzień, czyli na 2 października 2018 r. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż dalszy brak odpowiedzi na zadane przez nas pytania uniemożliwia poprawną i rzetelną wycenę prac. Naszym celem jest złożenie jak najbardziej konkurencyjnej oferty, dlatego chcielibyśmy mieć możliwość dokładnego przeanalizowania informacji zawartych w odpowiedziach oraz uwzględnienia ich w wycenie.

Ad 4

Zamawiający zmienia termin składania ofert na 8 października 2018 r. – patrz pkt B.II niniejszego pisma.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację, czy ze względów technologii organizacji robót, Zamawiający dopuszcza całkowite rozebranie i późniejsze odtworzenie segmentu budynku B pomiędzy osiami B12-B13 i/lub B20-B21.

Ad 5

Należy zachować istniejące segmenty budynku B ze względów konserwatorskich.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy pozycja nr. 2 w kosztorysie Przedmiar IS gruntowy wymiennik (KNR 201-0203-11-10 Norma scalona) opisuje roboty związane z robotami ziemnymi wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km: grunt kat. III i Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach czy tylko samą dopłatę za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach?

Ad 6

Pozycja zgodnie z opisem obejmuje cały zakres robót ziemnych tj. wykonanie wykopu łącznie z wywozem urobku na składowisko odpadów.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kamienia na elewacji w przypadku, gdy ze złoża obecnie zastosowanego surowca nie będzie można wydobyć wymaganej ilości kamienia o odpowiednich parametrach.

Ad 7

Należy wykonać zgodnie z projektem ze względów konserwatorskich.

Pytania z dnia 14.09.2018 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy w pozycji nr 144z1 KNR 707-0201-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa - Składnik pozycji złożonej nr: 144, Sprężarki o układzie pionowym i widlastym jedno i dwustopniowe wielocylindrowe, powietrzne, gazowe i amoniakalne, dostarczane w całości o masie: 0,7 t Numer specyfikacji : STI 05.00.00; w kosztorysie: IS przedmiar inst co ct źródło ciepła bud ABC rewizja 2 mamy ująć tylko R i S czy również dostawę pompy ciepła?

Ad 1

Pozycja 144z1 dotyczy tylko nakładów związanych z montażem pompy ciepła. Dostawa kompletnej pompy ciepła opisanej w poz. 144 zawarta jest w składniku pozycji złożonej 144z4.

Pytania z dnia 20.09.2018 r.

Pytanie nr 1

W związku z wykonywaniem serwisu Gruntowego Powietrznego Wymiennika Ciepła należy przewidzieć płukanie instalacji min. raz na 2 lata.

Prosimy o informację po czyjej stronie jest koszt wody do płukania?

Ad 1

Zgodnie z § 3 ust. 28 umowy koszt materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego (przeгляdu okresowego) urządzeń ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 2

Prosimy o przekazanie informacji dotyczących balustrad z wypełnieniem z siatek z lin stalowych:

- a) czy Zamawiający dopuszcza wymiar oczka 60/104? Producenci nie polecają zaproponowanego oczka 60/70 ze względu na nieestetyczne wygięcie łącznika pomiędzy linami.
- b) czy Zamawiający dopuszcza liny konturowe o średnicy 8 mm? Czy lina o średnicy 16 mm ma w zamyśle Projektanta służyć jako pochwyt?
- c) jaka ma być średnica lin w siatce?

Ad 2

- a) **Zamawiający dopuszcza siatkę o oczkach 60/104 stal A4.**
- b) **Liny konturowe wycenić z liny o średnicy 16mm stal A4 zgodnie z projektem, grubość liny dobrano ze względów architektonicznych i bezpieczeństwa.**
- c) **2mm.**

Pytania z dnia 21.09.2018 r.

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza perforację o średnicy 3 mm dla paneli aluminiowych akustycznych z zachowaniem około 20% powierzchni prześwitu - przy grubości blachy 2 mm występują znaczne ograniczenia technologiczne przy wykonywaniu takich perforacji.

Ad 1

Należy wycenić perforację zgodną z projektem.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację dotyczącą pozycji przedmiarowych zgodnie z uwzględnieniem poniższych informacji:

a) zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 5 września pozycja w przedmiarze robót budowlanych części istniejącej 2.1.3 730 dotyczy schodów pomiędzy osiami A06-A08 oraz A09-A11.

b) zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 5 września pozycja w przedmiarze robót budowlanych części istniejącej 2.3.3 1470 obejmuje renowację schodów wraz z cokołami o łącznej powierzchni rozwinięcia ok. 71 m²

Czy pozycja 1470 dotyczy schodów w osiach A08-A09 oraz schodów łączących część A i B pomiędzy osiami A09-A10 oraz A07-A08? Jeżeli tak, to obmiar nie wynosi 71 m². Jeżeli pozycja dotyczy innych biegów schodowych, prosimy o informację, pozycje dotyczące schodów są nieklarowne i uniemożliwiają poprawną wycenę.

Ad 2

Pytanie dotyczy prawdopodobnie pozycji 2.1.3 720. Pozycja 2.1.3 720 dotyczy schodów w osiach A08-A09 oraz schodów łączących część A i B pomiędzy osiami A09-A10 oraz A07-A08. Łącznie powierzchnia wynosi około 47m²

W związku z powyższym wprowadza się korektę w udzielonych odpowiedziach z dnia 27.08.2018 r. (ZP.KW-00413/18) - odpowiedź na pytanie nr 22 z dnia 14.08.2018 r., na:

„Pozycja obejmuje renowację schodów wraz z cokołami o łącznej powierzchni rozwinięcia ok. 47m².”

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja przedmiarowa (roboty budowlane rozbudowa) 3.3 1460 "Wyożenie kanałów instalacyjnych blacha nierdzewna 2mm". Dlaczego obmiar tej pozycji to 2 sztuki?

Ad 3

W związku z pytaniem Zamawiający wprowadza korekty do przedmiaru w zakresie punktów 1420, 1430, 1450 i wykreśla pozycję 1460. Skorygowane przedmiary w załączeniu. Przedmiary uwzględniają zmiany ze wcześniejszych odpowiedzi na pytania. Zmienione pozycje zaznaczono w kolorze żółtym.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację jaki tynk należy zastosować w pozycjach dotyczących doprowadzenia ścian istniejących do poszczególnych klas odporności ogniowej (2.1.2 640, 2.3.2 1331, 2.3.2 1332, 3.1,1 2120).

Ad 4

Należy zastosować tynki gipsowe grubości nie mniejszej niż 1,5cm.

Pytanie nr 5

Przedmiar robót „część istniejąca” poz. 1670 dział. 2.3.4 „Zestaw szklany ZS-00 160*210 na profilach stalowych, szkło P4 wraz z niezbędnym wyposażeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaż” prosimy o potwierdzenie, że jednostka „m3” została wpisana pomyłkowo i dla ww. pozycji należy wycenić m².

Ad 5

Zamawiający potwierdza, że ww. pozycję należy wycenić w m².

Pytanie nr 6

Przedmiar robót „część istniejąca” poz. 1680 dział. 2.3.4 „Zestaw szklany ZS-01 200*210 na profilach stalowych, szkło P4 wraz z niezbędnym wyposażeniem zgodnie z projektem - dostawa i montaż” prosimy o potwierdzenie, że jednostka „m3” została wpisana pomyłkowo i dla ww. pozycji należy wycenić m².

Ad 6

Zamawiający potwierdza, że ww. pozycję należy wycenić w m².

Pytania z dnia 24.09.2018 r.

Pytanie nr 1

Czy Inwestor dopuszcza dla okładzin zewnętrznych i wewnętrznych z blach aluminiowych gr 2mm wykończenie powierzchni poprzez lakierowanie blachy?

Ad 1

Nie dopuszcza się dla okładzin zewnętrznych i wewnętrznych z blach aluminiowych gr 2mm wykończenia powierzchni poprzez lakierowanie. Powierzchnia ma być pasywowana.

Pytanie nr 2

Okładziny ściennie wewnętrzne oraz okładziny zewnętrzne z blachy aluminiowej gr 2mm zaprojektowano z dużych arkuszy blachy (1,2x3,8m standardowo a nawet 1,2x6,95m dla klatki schodowej w okładzinach wewnętrznych oraz 1,3x6m w okładzinach zewnętrznych). Czy Inwestor dopuszcza podziały na mniejsze arkusze?

Ad 2

Nie dopuszcza się dla okładzin zewnętrznych i wewnętrznych z blach aluminiowych gr 2mm dodatkowych podziałów na mniejsze arkusze.

Pytanie nr 3

W przedmiarach robót budowlanych w rozdziale rozbudowa pkt 3.5 w pozycjach 2120, 2130 oraz 2140 są określone ścianki wystawiennicze z okładzinami z blach aluminiowych gr 2mm. Czy wykończenie powierzchni ma być identyczne jak wykończenie okładzin dla ścian Ś2, Ś3 i Ś11? Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 28 zadane w dniu 24.08.2018? Prosimy o potwierdzenie lub podanie rodzaju wykończenia.

Ad 3

Ścianki wystawiennicze z okładzinami z blach aluminiowych gr 2mm należy wykonać w takim samym wykończeniu jak dla ścian Ś2 i Ś3.

B. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) poprawia oczywistą omyłkę pisarską (pkt I) i modyfikuje zapisy SIWZ, zmienione pismem o sygnaturze ZP.KW-00477/18 (MW.38.10) z dnia 19.09.2018r., w następujący sposób:

I. Zapis w pkt V SIWZ:

„V. Warunki udziału w postępowaniu

(...)

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące:

(...)

2.3.zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie w szczególności zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane:

- a) w co najmniej 2 obiektach zabytkowych o kubaturze min. 10.000 m3 i wartości robót min. 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów) brutto każda, oraz
- b) w co najmniej 3 obiektach: nowobudowanych lub przebudowywanych o kubaturze min. 15.000 m3 każdy i wartości robót min. 20.000.000 złotych brutto każdy (słownie: trzydzieści milionów) lub rozbudowywanych o kubaturę min. 15.000 m3 każdy i wartości robót min. 20.000.000 złotych brutto każdy (słownie: trzydzieści milionów).

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, o którym mowa w pkt b również poprzez łączenie rodzaju robót (tj. nowobudowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych”).

(...)

zmienia się i otrzymują brzmienie:

„V. Warunki udziału w postępowaniu

(...)

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące:

(...)

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie w szczególności zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane:

- a) w co najmniej 2 obiektach zabytkowych o kubaturze min. 10.000 m³ i wartości robót min. 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów) brutto każda, oraz
- b) w co najmniej 3 obiektach: nowobudowanych lub przebudowywanych o kubaturze min. 15.000 m³ każdy i wartości robót min. 20.000.000 złotych brutto każdy (**słownie: dwadzieścia milionów**) lub rozbudowywanych o kubaturę min. 15.000 m³ każdy i wartości robót min. 20.000.000 złotych brutto każdy (**słownie: dwadzieścia milionów**).

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, o którym mowa w pkt b również poprzez łączenie rodzaju robót (tj. nowobudowanych, przebudowywanych, rozbudowywanych”).

(...)

II. Zamawiający dodaje do przedmiaru budowlanego: „Przedmiar budowlany część istniejąca”, jedna pozycję:

- „poz 4691 Wykonanie startera elewacji budynku B (detal na rys KAM_09) z elementu żelbetowego o wymiarach 25x95 cm zbrojonego siatką obustronną ze stali AIIIIN o oczkach 10x10cm i średnicy prętów 10mm z betonu C30/37 W8, mocowanego do ściany przelotowo kotwami stal A4 M20 L=70cm 6 sztuk na 1mb obmiar 130mb”.

Pozycja ta została dodatkowo ujęta w dołączonych do powyższych odpowiedzi w ramach przedmiaru:

„Przedmiar budowlany część istniejąca aktualizacja”.

III. Zamawiający aktualizuje, zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami przedmiary „Przedmiar_drogi Planetarium” oraz „Przedmiar wentylacja ABC”. Nazwa plików - „Przedmiar_drogi Planetarium_aktualizacja” oraz „Przedmiar wentylacja ABC aktualizacja”.

IV. W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający przedłuża także terminy składania i otwarcia ofert odpowiednio do dnia 8 października 2018 r. do godz. 12:00 i 12:30. Zapisy pkt XI SIWZ, zmienione następnie przez Zamawiającego modyfikacjami SIWZ, o treści:

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę przetargową należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Każde zewnętrzne opakowanie/koperta w którym składana jest oferta winno być oznakowane w następujący sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy
adres, numer telefonu, faxu
lub e-mail Wykonawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice
Kancelaria Ogólna pok. 164

„OFERTA przetargowa - Wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. „Planetarium- Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
ZN-ZP.272.1.38.2018.MW

Nie otwierać przed dniem 05.10.2018 roku, godz. 12:30”

2. JEDZ winien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym i przekazany Zamawiającemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zamowienia@slaskie.pl przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości Wykonawca powinien wskazać oznaczenie: ZN-ZP.272.1.38.2018.MW i nazwę postępowania: Wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. „Planetarium- Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” oraz nazwę Wykonawcy
3. W razie niewłaściwego oznaczenia, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. *W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który złożył nieprawidłowo oznaczoną kopertę/opakowanie zewnętrzne z ofertą.*
4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice (Kancelaria Ogólna pok. 164) w godzinach od 7:30 do 15:30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 05.10.2018 r. do godziny 12:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2018 roku o godzinie 12:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Reymonta 24, II piętro sala konferencyjna (pokój 221).

zmieniają się i otrzymują brzmienie:

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę przetargową należy umieścić w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Każde zewnętrzne opakowanie/koperta w którym składana jest oferta winno być oznakowane w następujący sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy
adres, numer telefonu, faxu
lub e-mail Wykonawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice
Kancelaria Ogólna pok. 164

„OFERTA przetargowa - Wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. „Planetarium- Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”
ZN-ZP.272.1.38.2018.MW

Nie otwierać przed dniem 08.10.2018 roku, godz. 12:30”

2. JEDZ winien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym i przekazany Zamawiającemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zamowienia@slaskie.pl przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości Wykonawca powinien wskazać oznaczenie: ZN-ZP.272.1.38.2018.MW i nazwę postępowania: Wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. „Planetarium- Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” oraz nazwę Wykonawcy.

3. W razie niewłaściwego oznaczenia, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie oferty przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. *W takich przypadkach odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który złożył nieprawidłowo oznaczoną kopertę/opakowanie zewnętrzne z ofertą.*

4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (Kancelaria Ogólna pok. 164) w godzinach od 7:30 do 15:30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) **w terminie do dnia 08.10.2018 r. do godziny 12:00.**

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.10.2018 roku o godzinie 12:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Reymonta 24, II piętro sala konferencyjna (pokój 221).

V. Wszystkie załączniki do niniejszych odpowiedzi, w tym także wzór umowy „po zmianach 2”, przedmiary: „przedmiar_drogi Planetarium_aktualizacja” oraz „_Przedmiar wentylacja ABC aktualizacja”, zostały także oddzielnie udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego, na której została zamieszczona SIWZ.

Proszę o niezwłoczne odesłanie faksem zwrotnym na nr (32) 77 40 030 lub drogą elektroniczną na adres mailowy zamowienia@slaskie.pl potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.

**Z-ca Przewodniczącego
Komisji Przetargowej**

Maciej Gabryś

BIP,
Wszyscy Wykonawcy (do wiadomości),
kopia a/a.