



**Wszyscy Wykonawcy
w postępowaniu
nr ZN-ZP.272.1.38.2018.MW**

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

WYDZIAŁ
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 77 40 025
FAX +48 32 77 40 030

wydzial.zn@slaskie.pl
www.slaskie.pl

dot. odpowiedzi na pytania w postępowaniu ZN-ZP.272.1.38.2018.MW

I. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje treść pytań Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu na „**Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Planetarium Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie.**”

Pytania z dnia 10.09.2018 r.

1. Przedmiar robót „Rozbudowa”: poz. 980 „Stopnie z betonu architektonicznego 35*15,5 SCH4 „ ilość 45mb oraz pozycja 3360 „Stopnie z betonu architektonicznego 35*15,5 SCH4” ilość 45mb. Prosimy o podanie lokalizacji schodów z obu pozycji. Czy pozycje 980 oraz 3360 są zdublowane?

Ad 1. Poz.980 dotyczy nawierzchni schodów zewnętrznych przy budynku E za osią D_A.

Poz.3360 – pozycja zdublowana, należy usunąć.

2. Przedmiar robót „Rozbudowa”: poz. 990 „Nawierzchnia podestów z betonu architektonicznego (schody SCH4)” oraz pozycja 3370 „Nawierzchnia podestów z betonu architektonicznego”. Prosimy o wyjaśnienie, jakich podestów dotyczą poszczególne pozycje? Czy pozycje 990 oraz 3370 są zdublowane?

Ad 2. Poz.990 dotyczy nawierzchni schodów zewnętrznych przy budynku E za osią D_A.

Pozycja 3370 dotyczy schodów zewn. terenowych prowadzących do budynku D przy osi D_P.

Poz.3370 – należy usunąć obmiar 2 z pozycji, zostaje aktualna ilość 5,28 m2

3. Przedmiar robót „Rozbudowa”: poz. 3270 „Wykonanie konstrukcji pod siedziska amfiteatru wraz z wykonaniem ławek szer 30cm - prefabrykaty z betonu architektonicznego oraz wykonanie donic betonowych - wykonanie kompletu prac wg projektu, dostawa i montaż prefabrykatów siedzisk z



betonu architektonicznego zbrojonego wg projektu - rys.ZT-04 i opis (nad amfiteatrem)". Prosimy o wyjaśnienie, gdzie zlokalizowane są przytoczone w pozycji donice betonowe oraz jakie posiadają wymiary.

Ad 3. wg wcześniejszej odpowiedzi z dnia 19 września 2018 r. na pytanie nr 13 z 30 sierpnia 2018 r.: „Pozycja dotyczy elementów widocznych na rysunkach ZT_04 do ZT_9. Donice stanowią integralną część siedzisk amfiteatru – roślinność jest zaznaczona kolorem zielony na rysunku ZT_5.”

Ponadto Zamawiający uzupełnił opis przedmiotu zamówienia o rys. ZT_10 i uszczegółowione zestawienie elementów (załącznik do odpowiedzi z 27 września 2018r. na pytanie nr 7 z dnia 7 września 2018 r.)

4. W pozycji kosztorysowej przedmiaru robót budowlanych (pozycja 620 wersja pdf) - „Obudowa wszelkich elementów instalacji sanitarnych (wod.kan, co, wentylacja itp.)” wskazana jest ilość – 1,000 kmpł. Prosimy o podanie jednostki przedmiarowej (np. m2) wraz z ich przedmiarem.

Ad 4. wg wcześniejszej odpowiedzi: „W pozycji uwzględnić wykonanie kompletu pozostałych (nie ujętych w innych pozycjach kosztorysowych) zabudów instalacji sanitarnych z płyty gipsowo-włóknowej na rusztach wraz z niezbędnymi otworami rewizyjnymi do serwisowania o powierzchni łącznej nie przekraczającej 20 m2”

5. W pozycjach przedmiarowych, które dotyczą wykonania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-włóknowych pojawia się informacja, że w cenie m2 należy uwzględnić wykonanie otworów rewizyjnych do serwisowania. Prosimy o podanie jaką ilość i wielkość rewizji sufitowych należy przyjąć do wyceny, ze względu na brak możliwości oszacowania dokładnej ilości na podstawie dokumentacji wykonawczej?

Ad 5. W pozycjach dotyczących wykonania sufitów gipsowo-włóknowych należy przyjąć do 20% powierzchni na drzwiczki rewizyjne.

6. W pozycjach przedmiarowych, które dotyczą wykonania ścianek gipsowo-włóknowych pojawia się informacja, że w cenie m2 należy uwzględnić wykonanie rewizji. Prosimy o podanie jaką ilość i wielkość rewizji należy przyjąć do wyceny, ze względu na brak możliwości oszacowania dokładnej ilości na podstawie dokumentacji wykonawczej?

Ad 6. W pozycjach dotyczących wykonania ścianek gipsowo-włóknowych należy przyjąć do 5% powierzchni na drzwiczki rewizyjne.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Maciej Gabryś

BIP,
(do wiadomości) kopia a/a