

MIASTO BĘDZIN

Beneficjent

Załącznik nr 1

do umowy nr
z dnia 2025 r.

Program rzeczowo-finansowy na rok 2025 na realizację zadania pn.:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu, renowacji i naprawie substancji zabytkowej Zamku Królewskiego w Będzinie. Dz. 921 Rozdz. 92118 § 630

Poz.	Elementy, rodzaje robót, kod CPV	Koszt realizacji			Termin zakończenia poszczególnych elementów lub rodzaju robót /miesiąc, rok/
		Ogółem	Środki z budżetu Województwa Śląskiego	Środki własne instytucji	
1.	Wzmocnienie, renowacja i naprawa murów baszty	1 270 881,65	1 265 891,35	4 990,30	grudzień 2025
2.	Wzmocnienie, renowacja i naprawa fragmentu muru kurtynowego z osunięcią i częściowo rozebraną warstwą licową od strony wschodniej	574 364,37	574 364,37	0,00	grudzień 2025
3.	Przebudowa instalacji elektrycznej	159 744,28	159 744,28	0,00	grudzień 2025
x	Ogółem koszt realizacji :	2 004 990,30	2 000 000,00	4 990,30	

Dodatkowe informacje/uwagi, uzasadnienie

Przedmiotowy obiekt zabytkowy Zamek datowany na XII wiek z późniejszymi przebudowaniami wzniesiony jest na wzgórzu będzińskim. W zakresie niniejszego wniosku jest remont fragmentu murów wewnętrznych okalających główny dziedziniec zamku. Mury są wzniesione na wieloboku i od południa łączą się przetrzymanie z budynkiem muzealnym, ich wysokość waha się od 6-9m, elewacja zamku od 12-18m. Mur obwodowy wewnętrzny uległ awarii – osunęła się część licowa fragmentu muru na wschodniej elewacji pomiędzy budynkiem muzealnym, a basztą na odcinku około 11m. Również mur posiada liczne spekania i wybrzuszenia, roślinność porastającą elewację. Elewacje zamku posiadają liczne, w większości nieczynne instalacje elektryczne w postaci kabli, starego niedziałającego oświetlenia i inne elementy techniczne. Oświetlenie nad drzwiami oraz przejściami bramnymi będzie w ramach niniejszej inwestycji wymienione lub wykonane nowe. Baszta znajdująca się w północno wschodnim narożniku z założenia wzniesiona została na planie koła i ma wysokość około 22,5m, jej górny podest udostępniony jest zwiedzającym. Szczyt baszty został zwiędzony kamiennym blankowaniem. Mury baszty są w stanie technicznym wymagającym remontu. W wielu miejscach jest wybrzuszony, jego struktura jest rozluźniona, występują wysolenia spoiny są wypukane lub zkruszone, w wielu miejscach mur porośnięty jest roślinnością mającą negatywny wpływ na strukturę muru. Wewnątrz mury baszty wymagają czyszczenia, spoinowania i uzupełnienia ubytków. Również w ramach remontu konserwacji zostanie poddana klatka schodowa, zostanie uporządkowana wewnętrzna instalacja elektryczna, zostanie wykonane nowe oświetlenie ewakuacyjne.

Główna Księgowacz

SKARBNIK MIASTA

Anna Pawezowska

Podpis Beneficjenta:

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Komosiński

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Wilkowska-Złocka